

Wymiana posadzek ZSO I

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
Roboty Rozbiórkowe							
1.1. Rozebranie posadzek							
1.1.1			Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów. 7,51*7,84+7,5*7,93+7,49*7,88+7,51*7,85+7,51*7,87	m2	295,432		0,00
1.1.2			Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach. 7,51*7,84+7,5*7,93+7,49*7,88+7,51*7,85+7,51*7,87	m2	295,432		0,00
1.1.3			Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km, kategoria gruntu III. 295,4*0,02	m3	5,908		0,00
1.1.4		SST 03	utylicacja - zerwana w-wa PCV lub wykładziny - kalkulacja własna	t	0,3		0,00
1.1.5			Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, dodatek na każdy następny 1 km odległości ponad 1 km. Krotność=9,00 Stałe: Utylizacja=32,1 295,4*0,02	m3	5,908		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Przygotowanie podłoża							
2.1. warstwy podposadzkowe							
2.1.1			Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubości 20 mm, zatarte na gładko. 7,51*7,84+7,5*7,93+7,49*7,88+7,51*7,85+7,51*7,87	m2	295,432		0,00
2.1.2			Warstwy wygładzające z masy UZIN, grubość warstwy 1-3 mm. 7,51*7,84+7,5*7,93+7,49*7,88+7,51*7,85+7,51*7,87	m2	295,432		0,00
2.1.3			Posadzki z wykładziny rulonowej, z warstwą izolacyjną, na kleju winylowym Pronakryl B. 7,61*7,94+7,5*8,03+7,59*7,98+7,61*7,95+7,61*7,97	m2	302,368		0,00
2.1.4			Zgrzewanie wykładzin rulonowych. 7,61*7,94+7,5*8,03+7,59*7,98+7,61*7,95+7,61*7,97	m2	302,368		0,00
2.1.5			Listwy na styku dwóch rodzajów posadzki	m	5		0,00
Razem:							0,00