

Wymiana posadzki z płytek PCV na wykładzinę podłogową HPL - iQ PUR homogeniczną z winylu ze wzmocnieniem poliuretanowym w SP 40

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
Wymiana posadzki z płytek PCV na wykładzinę podłogową HPL - iQ PUR homogeniczną z winylu ze wzmocnieniem poliuretanowym na II piętrze							
Roboty rozbiórkowe							
1.1.1		SST-B.01	Zerwanie posadzki z płytek PCV	m2	237,58		0,00
1.1.2		SST-B.01	Zerwanie posadzki cementowej. gr. 3 cm	m2	237,58		0,00
1.1.3		SST-B.01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, kategoria gruntu III.	m3	13,07		0,00
1.1.4		SST-B.01	237,58 * (0,03 + 0,025)				
1.1.4		SST-B.01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi, dodatek na każdy następny 1 km odległości ponad 1 km.	m3	13,07		0,00
1.1.5		SST-B.01	UTYLIZACJA gruzu	t	10		0,00
Roboty wykończeniowe							
1.2.1		SST-B.01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubości 20 mm, zatarte na gładko.	m2	237,58		0,00
1.2.2		SST-B.01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	237,58		0,00
1.2.3		SST-B.01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2. - przyjęto gr. warstwy 3 mm	m2	237,58		0,00
1.2.4		SST-B.01	Warstwa wyrównująca gr. 2 mm - 3 kg/m2	kg	1069,11		0,00
1.2.4		SST-B.01	237,58 * 4,5				
1.2.5		SST-B.01	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchni poziomych.	m2	237,58		0,00
1.2.6		SST-B.01	Posadzki z wykładziny homogenicznej z winylu ze wzmocnieniem poliuretanem - HPL iQ PUR z wywinięciem na ściany wys. 10 cm	m2	250,95		0,00
1.2.6		SST-B.01	237,58 + 0,1 * 133,68				
1.2.7		SST-B.01	sznur spoinowy	mb	200		0,00
1.2.7		SST-B.01	(15,76+8,0+14,42*3)*2*2				

1	2	3	4	5	6	7	8
Wymiana posadzki z płytek PCV na posadzkę z płytek gresowych na parterze							
Roboty rozbiórkowe							
2.1.1		SST-B.01	Zerwanie posadzki z płytek PCV	m2	87,07		0,00
2.1.2		SST-B.01	Zerwanie posadzki cementowej. gr. 3 cm	m2	87,07		0,00
2.1.3		SST-B.01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, kategoria gruntu III.	m3	4,79		0,00
2.1.4		SST-B.01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi, dodatek na każdy następny 1 km odległości ponad 1 km.	m3	4,79		0,00
2.1.5		SST-B.01	UTYLIZACJA gruzu	t	3,5		0,00
Roboty wykończeniowe							
2.2.1		SST-B.01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubości 20 mm, zatarte na gładko.	m2	87,07		0,00
2.2.2		SST-B.01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	87,07		0,00
2.2.3		SST-B.01	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą regularną i cokoliki z kamieni sztucznych. 87,07 m2 - posadzka, 8,76 m2 - okładzina schodów lastryko - w tym 5,78 m2 to gres ryflowany, 109,94 mb x0,1m - to cokoliki	m2	106,82		0,00
Wymiana posadzki z płytek PCV na posadzkę z płytek gresowych na I piętrze							
Roboty rozbiórkowe							
3.1.1		SST-B.01	Zerwanie posadzki z płytek PCV	m2	210,33		0,00
3.1.2		SST-B.01	Zerwanie posadzki cementowej. gr. 3 cm	m2	210,33		0,00
3.1.3		SST-B.01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, kategoria gruntu III.	m3	11,57		0,00
3.1.4		SST-B.01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi, dodatek na każdy następny 1 km odległości ponad 1 km.	m3	11,57		0,00
3.1.5		SST-B.01	UTYLIZACJA gruzu	t	9		0,00
Roboty wykończeniowe							

1	2	3	4	5	6	7	8
3.2.1		SST-B.01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubości 20 mm, zatarte na gładko.	m2	210,33		0,00
3.2.2		SST-B.01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m2	210,33		0,00
3.2.3		SST-B.01	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą regularną i cokoliki z kamieni sztucznych. 210,33 m2 - posadzki + cokoliki 56,16 m2 x 0,1m	m2	215,95		0,00
Razem:							0,00