

Budowa I etapu drogi dojazdowej na odcinku od granicy terenu zamkniętego do terminala GA i Budyńku Wielofunkcyjnego wraz z rondami i parkingami oraz budowa instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wód opadowych, sieci ciepłowniczej oraz kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo

Parking samochodowy przy budynku LSP - pozostały

L.P.	Numer SST	Opis robót	Jednostka obmiarowa	Ilość	Cena jed. zł	Wartość zł
Podbudowy			XXX	XXX	XXX	XXX
1	D.04.04.02	Warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm	m2	1 846,69		0,00
2	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 pod chodnik gr. 15cm	m2	2 476,20		0,00
Nawierzchnie			XXX	XXX	XXX	XXX
3	D.08.02.02	Chodnik z kostki brukowej gr.6cm na podsypce cem-piach 1:4 gr.3cm	m2	629,51		0,00
4	D.08.02.02	Nawierzchnia z kostki brukowej gr.6cm na podsypce cem-piach 1:4 gr.3cm	m2	1 846,69		0,00
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu			XXX	XXX	XXX	XXX
5	D.07.01.01	Oznakowanie poziome	m2	21,49		0,00
Elementy ulic			XXX	XXX	XXX	XXX
6	D.08.01.01	Krawężnik drogowy betonowy 20x30 na podsypce cem-piach 1:4 gr. 5cm na ławie z betonu ilość ławy na 0,143 m3/mb	mb	422,80		0,00
7	D.06.01.01	Ściek korytkowy na podsypce cem-piach 1:4 gr. 5cm na ławie z betonu C12/15 gr.10cm	mb	306,44		0,00
Zieleń drogowa			XXX	XXX	XXX	XXX
8	D.06.01.01	Trawniki	m2	2 442,05		0,00
					RAZEM:	0,00