


PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont i przebudowa placówki oświatowej przy Alei Zwycięstwa 194 w Gdyni
ADRES INWESTYCJI : Aleja Zwycięstwa 194, Gdynia
INWESTOR : Gmina Miasta Gdynia
ADRES INWESTORA : Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Osmulski (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 10.10.2016



WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.10.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace rozbiórkowe			
1	SST.01.00	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m ²		
d.1 .00		142.30	m ²	142.300	
				RAZEM	142.300
2	SST.01.00	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1 .00		84.30*0.12	m ³	10.116	
				RAZEM	10.116
3	SST.01.00	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
d.1 .00		6.8/0.12	m ²	56.667	
				RAZEM	56.667
4	SST.01.00	Przebicie otworów o na potrzeby instalacji	m ²		
d.1 .00		2.2/0.2	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
5	SST.01.00	Rozebranie posadzek	m ²		
d.1 .00		191.20	m ²	191.200	
				RAZEM	191.200
6	SST.01.00	Rozebranie okładzin ściennych z płytek glazurowanych	m ²		
d.1 .00		24	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
7	SST.01.00	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm schody wiatrolapu	m ³		
d.1 .00		0.80	m ³	0.800	
				RAZEM	0.800
8	SST.01.00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1 .00		- drzwi wiatrolapu	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
9	SST.01.00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych	szt.		
d.1 .00		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	SST.01.00	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
d.1 .00		25	m ³	25.000	
				RAZEM	25.000
11	SST.01.00	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.1 .00		Krotność = 10	m ³	25.000	
		25		RAZEM	25.000
2		Roboty budowlane			
12	SST-d.2 06.00.00	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100	m ²		
		62	m ²	62.000	
				RAZEM	62.000
13	SST-d.2 06.00.00	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50	m ²		
		24	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
14	SST-d.2 03.00.00	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		6.20	m ³	6.200	
				RAZEM	6.200
15	SST-d.2 03.00.00	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm	m ²		
		5.20	m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
16	SST-d.2 03.00.00	Konstrukcje stalowe - nadproża	t		
		0.54866	t	0.549	
				RAZEM	0.549
17	SST-d.2 10.00.00	Montaż ściany mobilnej - typ całoszklony, profile poziome aluminiowe, z wypełnieniem taflą szkła grubości 12 mm,	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	SST-d.2 04.00.00	Ościeżnice drzwiowe stalowe	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	SST-d.2 04.00.00	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	szt		
		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
20	SST-d.2 12.00.00	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach drewnianych z łąt nośnych mocowanych bezpośrednio do stropu	m ²		
		70.70	m ²	70.700	
				RAZEM	70.700
21	SST-d.2 12.00.00	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami rastrowymi z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm	m ²		
		105.50	m ²	105.500	
				RAZEM	105.500
22	SST-d.2 04.00.00	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 90+60	m ²		
		1.50*2.05	m ²	3.075	
				RAZEM	3.075
23	SST-d.2 04.00.00	Drzwi stalowe pełne	m ²		
		1.05*2.10*2	m ²	4.410	
				RAZEM	4.410
24	SST-d.2 04.00.00	Drzwi stalowe pełne EI 60	m ²		
		1.05*2.10	m ²	2.205	
				RAZEM	2.205
25	SST-d.2 04.00.00	(z.IV) Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
		1.70*1.50	m ²	2.550	
				RAZEM	2.550
26	SST-d.2 04.00.00	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapet zewnętrzny okna w pomieszczeniu administracji	m ²		
		0.25*1.70	m ²	0.425	
				RAZEM	0.425
27	SST-d.2 04.00.00	Parapety, półki, ludy i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 30 cm - skały osadowe	m		
		1.73	m	1.730	
				RAZEM	1.730
28	SST-d.2 07.00.00	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		191.20	m ²	191.200	
				RAZEM	191.200
29	SST-d.2 07.00.00	Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - metoda lekka mokra	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
30	SST-d.2 07.00.00	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - obróbki dekarne przejść instalacyjnych przez stropodach	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
31	SST-d.2 05.00.00	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m ²		
		67	m ²	67.000	
				RAZEM	67.000
32	SST-d.2 05.00.00	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), luzem 50x50 mm	m ²		
		47.10	m ²	47.100	
				RAZEM	47.100
33	SST-d.2 08.00.00	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
		120.50	m ²	120.500	
				RAZEM	120.500
34	SST-d.2 08.00.00	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - wykładzina dywanowa	m ²		
		23.60	m ²	23.600	
				RAZEM	23.600
35	STB-d.2 00.00.00	Posadzki - listwy przyściennie stalowe - profile	m		
		160	m	160.000	
				RAZEM	160.000
36	SST-d.2 09.00.00	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		628	m ²	628.000	
				RAZEM	628.000
37	SST-d.2 09.00.00	(z.VII) Gruntowanie podłoża	m ²		
		698.50	m ²	698.500	

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	698.500
38	SST-d.2 09.00.00	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych lub tynku	m ²		
		698.50	m ²	698.500	
				RAZEM	698.500
39	SST-d.2 09.00.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
		563	m ²	563.000	
				RAZEM	563.000
40	SST-d.2 05.00.00	(z.VI) Licowanie ścian płytkami wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o gr. wars- twy 4 mm	m ²		
		135.50	m ²	135.500	
				RAZEM	135.500
41	STB-d.2 00.00.00.	Montaż rolet z listew Pu-55	m ²		
		Obmiar dodatkowy			
		1	szt.		1.000
		135.50	m ²	135.500	
				RAZEM	135.500
42	STB-d.2 00.00.00.	Montaż zlewozmywaków ze stali nierdzewnej do zabudowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	STB-d.2 00.00.00.	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	STB-d.2 00.00.00.	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z półpostumentem	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
45	STB-d.2 00.00.00.	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
46	STB-d.2 00.00.00.	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych dla niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	STB-d.2 00.00.00.	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm - dla osób nie- pełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	STB-d.2 00.00.00.	Montaż zlewozmywaków z tworzywa	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
49	STB-d.2 00.00.00.	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
50	STB-d.2 00.00.00.	Montaż ustępów pojedynczych	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
51	STB-d.2 00.00.00.	Montaż ustępów pojedynczych dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	STB-d.2 00.00.00.	stelaż montażowy do miski ustępowej montowany w ścianie	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
53	STB-d.2 00.00.00.	Przycisk do spłuczki ustępowej	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
54	STB-d.2 00.00.00.	Pochwyty dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
55	STB-d.2 00.00.00.	lustro wklejone pomiędzy płytki glazurowe,	kpl.		
		7	kpl.	7.000	

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7.000
56	STB-d.2 00.00.00.	montaż lustra uchylnego do wc dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	STB-d.2 00.00.00.	montaż dozownika na mydło, pojemność 1L, tworzywo	kpl.		
		9	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
58	STB-d.2 00.00.00.	montaż podajnika do ręczników papierowych w roli	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
59	STB-d.2 00.00.00.	montaż pojemnika na papier toaletowy	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000