ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NUMER	POMIESZCZENIE	POW. [m2]	POSADZKA
2.1.01	KLATKA SCHODOWA K1.1	19.06	gres
2.1.02	SZYB DŹWIGU "D1"	3.27	
2.1.03	KOMUNIKACJA ZASTRZEŻONA	19.10	gres
2.1.04	SALA SZKOLENIOWA	32.77	wykładzina dywanowa
2.1.05	KLATKA SCHODOWA K2	19.06	gres
2.1.06	SZYB DŹWIGU "D2"	3.27	
2.1.07	KOMUNIKACJA	10.70	gres
2.1.08	KLATKA SCHODOWA K3	20.69	gres
2.10.01	POMIESZCZENIA BIUROWE	227.40	wykładzina dywanowa
2.10.02	WC DAMSKI	8.54	gres
2.10.03	WC MĘSKI	5.41	gres
2.2.01	KOMUNIKACJA	30.83	wykładzina winylowa
2.2.02	JADALNIA, POM.SOCJALNE	30.60	wykładzina winylowa
2.2.03	SZATNIA-ODZIEŻ OSOBISTA	15.90	wykładzina winylowa
2.2.04	POM.PORZĄDK.	1.86	gres
2.2.05	ŁAZIENKA	17.28	gres
2.2.06	SZATNIA-ODZIEŻ SŁUŻBOWA	21.79	wykładzina winylowa
2.2.07	SIŁOWNIA	19.49	posadzka winylowa sportowa
2.2.08	POM.ZEŚLIZGU	4.90	wykładzina winylowa
2.2.09	POM.POMOCN.	1.65	gres
2.2.10	SALA ODPRAW/ODPOCZYNKU	33.62	wykładzina dywanowa
2.2.11	BIURO DOWÓDCY PLUTONU	16.88	wykładzina dywanowa
2.2.12	BIURO KOMENDANTA L.S.P.	18.36	wykładzina dywanowa
2.3.01	BIURO KIEROWNIKA ZMIANY	16.47	wykładzina dywanowa
2.3.02	BIURO KOMENDANTA S.O.L.	16.64	wykładzina dywanowa
2.3.03	MAGAZYN BRONI	16.22	gres
2.3.04	MAGAZYN ŚRODKÓW TECHN.	9.01	gres
2.3.05	SZATNIA DAMSKA	23.22	wykładzina winylowa
2.3.06	ŁAZIENKA DAMSKA	11.85	gres
2.3.07	ŁAZIENKA MĘSKA	11.85	gres
2.3.08	SZATNIA MĘSKA	27.75	wykładzina winylowa
2.3.09	POM.PORZĄDKOWE	3.26	gres
2.3.10	POM.SOCJ./WYPOCZ. Z ANEKSEM KUCH.	25.17	wykładzina winylowa
2.3.11	POKÓJ WYTWARZANIA PRZEPUSTEK	16.45	wykładzina dywanowa
2.3.12	KOMUNIKACJA WEWN. S.O.L.	32.62	wykładzina winylowa
2.6.01	POM.BIUROWE STRAŻY GRANICZNEJ	141.68	wykładzina dywanowa
2.6.02	WC MĘSKI	5.61	gres
2.6.03	WC DAMSKI	8.62	gres

POW. KONDYGNACJI
NETTO = 948,85 m2

UWAGI

1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI I TECHNOLOGICZNYMI.
2. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONYWAĆ WG PROJEKTU KONSTRUKCJI, ELEMENTY BUDOWLANE BRANŻOWE WYKONYWAĆ WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.
3. NAZWY HANDLOWE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I SYSTEMÓW PODAWANE SĄ ORIENTACYJNIE. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ICH ZAMIANY W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM NA MATERIAŁY I SYSTEMY RÓWNOWAŻNE O PODOBNEJ CHARAKTERYSTYCE I CECHACH FIZYKOCHEMICZNYCH.
4. ZASTOSOWANE MATERIAŁY MUSZĄ POSIADAĆ WAŻNE ATESTY, APROBATY TECHNICZNE, CERTYFIKATY BUDOWLANE DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.
5. WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE STANEM ISTNIEJĄCYM TERENU INWESTYCJI, WYTYCZNYMI INWESTORA ORAZ Z KOMPLETEM DOKUMENTACJI WIELOBRANŻOWEJ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU W TYM WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. W PRZYPADKU STWIERDZENIA RÓŻNIC POMIĘDZY STANEM ISTNIEJĄCYM A PROJEKTEM LUB STWIERDZENIA RÓŻNIC POMIĘDZY PROJEKTAMI BRANŻOWYMI NALEŻY POWIADOMIĆ BIURO GENERALNEGO PROJEKTANTA CELEM UZYSKANIA WYJAŚNIEŃ PRZED REALIZACJĄ OBIEKTU.
6. SYSTEMY OCHRONY P.POŻ., ODDYMIANIA I NAPOWIETRZENIA KLATEK EWAKUACYJNYCH, PRZEJŚCIA INSTALACJI I KANAŁÓW INSTALACYJNYCH PRZEZ ŚCIANY I STROPY ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO WYKONAĆ ŚCIŚLE WG WYMAGAŃ WYTYCZNYCH P.POŻ. ORAZ PRZEPISÓW OCHRONY P.POŻ. I PRZEPISÓW SZCZEGÓŁOWYCH
7. W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:
- USTAWA PRAWO BUDOWLANE,
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DN.12.04.2002r. (Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI) W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE,
- ROZPORZĄDZENIA, PRZEPISY I NORMY BUDOWLANE,
- INSTRUKCJE, WYTYCZNE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ,
- INSTRUKCJE, WYTYCZNE I WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW ORAZ SYSTEMÓW,
- PRZEPISY TECHNICZNE CERTYFIKOWANYCH INSTYTUCJI KONTROLUJĄCYCH JAKOŚĆ MATERIAŁÓW I WYKONYWANYCH ROBÓT.
8. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST UTWOREM CHRONIONYM PRAWEM AUTORSKIM W ŚWIETLE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. WSZELKIE ZMIANY UTWORU WYMAGAJĄ UZYSKANIA ZGODY WŁAŚCICIELI PRAW AUTORSKICH I MAJĄTKOWYCH DO UTWORU.

LEGENDA

1. POZIOM POSADZKI PARTERU PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM +-0,00 WG PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
2. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH, KOTY WYSOKOŚCIOWE W METRACH.
3. WARSTWY PODŁÓG WG PRZEKROJÓW I OPISU TECHNICZNEGO.
4. WYMIARY OTWORÓW PODANE NA ODNOŚNIKACH:
- OKIEN – OKREŚLAJĄ WIELKOŚĆ OTWORU W MURZE.
- DRZWI – OKREŚLAJĄ MINIMALNĄ WIELKOŚĆ OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY I WYKOŃCZONEJ POSADZKI.
5. NA RYSUNKACH PODANO POZIOMY:
- "P" – PARAPETÓW W STANIE WYKOŃCZONYM (POZIOM MURU PODOKIENNEGO W STANIE SUROWYM ZNAJDUJE SIĘ 5cm PONIŻEJ)
- "S" – SUFITÓW W STANIE WYKOŃCZONYM
6. SYSTEM ODDYMIANIA I NAPOWIETRZENIA KLATEK EWAKUACYJNYCH ORAZ PRZEJŚCIA INSTALACJI I KANAŁÓW INSTALACYJNYCH PRZEZ ŚCIANY I STROPY ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO WYKONAĆ ŚCIŚLE WG WYMAGAŃ WYTYCZNYCH P.POŻ. ORAZ PRZEPISÓW OCHRONY P.POŻ. I PRZEPISÓW SZCZEGÓŁOWYCH
7. HYDRANTY WEWNĘTRZNE:
- HW25 – HYDRANT W SKRZYNCE PODTYNKOWEJ Z WĘŻEM PÓŁSZT. L=30m I GAŚNICĄ, WYM.SZAFKI 70x25cm, H=97cm, SPÓD SZAFKI 0,5m NAD POSADZKĄ
- HW33 –HYDRANT WOLNOSTOJĄCY NA PODSTAWIE Z WĘŻEM PÓŁSZT. L=30m, WYM.SZAFKI 112x45cm, H=90cm, SPÓD SZAFKI0,5m NAD POSADZKĄ
8. W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH SYSTEMOWYCH BEZWZGLĘDNIE WYMAGANE JEST ŚCISŁE ZASTOSOWANIE SIĘ DO WYMAGAŃ PRODUCENTA CELEM ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEJ WSPÓŁPRACY POSZCZEGÓLNYCH KOMPONENTÓW SYSTEMU ZGODNIE Z UZYSKANĄ APROBATĄ TECHNICZNĄ.
9. NA RYSUNKU PODANO POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ NETTO W M2 WG NORMY PN-ISO 9836:1997 TJ. W STANIE WYKOŃCZONYM.
10. OTWORY W STROPACH O WYMIARACH DO 20x20cm ORAZ OTWORY TECHNOLOGICZNE W ŚCIANACH I W STROPODACHU WYKONAĆ WG PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH.
11. SZACHTY INSTALACYJNE ZAMUROWAĆ PO WYKONANIU INSTALACJI.
12. EWENTUALNE ZMIANY UKŁADU POMIESZCZEŃ WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU ARANŻACJI WNĘTRZ WYMAGAJĄ UZYSKANIA ZGODY PROJEKTANTÓW ARCHITEKTURY.
13. ZASADA NUMERACJI POMIESZCZEŃ
NUMER POMIESZCZENIA = "A.B.C", GDZIE:
"A" OZNACZA NUMER KONDYGNACJI
"B" OZNACZA RODZAJ STREFY FUNKCJONALNEJ
"C" OZNACZA KOLEJNY NUMER POMIESZCZENIA W DANEJ STREFIE FUNKCJONALNEJ

STREFY FUNKCJONALNE "B":
1. KOMUNIKACJA OGÓLNA, POMIESZCZENIA WSPÓLNE, POMIESZCZENIA I PRZESTRZENIE TECHNICZNE
2. LOTNISKOWA STRAŻ POŻARNA
3. SŁUŻBA OCHRONY LOTNISKA
4. SŁUŻBA CELNA
5. ZARZĄDZAJĄCY PORTEM LOTNICZYM
6. STRAŻ GRANICZNA
7. HANDLING
8. POLICJA
9. SŁUŻBY TECHNICZNE
10. POMIESZCZENIA BIUROWE
11. DYŻURNY PORTU LOTNICZEGO, CENTRUM KRYZYSOWE

OZNACZENIA GRAFICZNE NA RYSUNKU:

- SW12,15,18,24, SZ24 – PROJ.ŚCIANY MUROWANE Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH (WAPIENNO-PIASKOWYCH) DRĄŻONYCH NA ZAPRAWIE CEM.-WAP. OBUSTRONNIE OTYNKOWANYCH TYNKIEM CEM.-WAP. GR.1,5cm i WYKOŃCZONYCH GŁADZIĄ GIPSOWĄ
  SW18A – PROJ.ŚCIANY MUROWANE O PODWYŻSZONEJ IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ (R_{A1R}=min.53dB) Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH (WAPIENNO-PIASKOWYCH) PEŁNYCH NA ZAPRAWIE CEM.-WAP. OBUSTRONNIE OTYNKOWANYCH TYNKIEM CEM.-WAP. GR.2cm i WYKOŃCZONYCH GŁADZIĄ GIPSOWĄ
- PROJ.ŚCIANY MUROWANE DO USUNIĘCIA W DRUGIM ETAPIE INWESTYCJI
- PROJ.ŚCIANY I ELEMENTY ŻELBETOWE
- SSZ – PROJ.ŚCIANY SZKIELETOWE – PŁYTY GKB NA PROFILACH STALOWYCH, WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ
- SWS – PROJ.ŚCIANKI DZIAŁOWE SYSTEMOWE Z ATESTEM HIGIENICZNYM W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH – OD WYSOKOŚCI 10CM NAD POSADZKĄ DO SUFITU
- PROJ.KLIMATYZATORY KASETONOWE MOCOWANE W SUFICIE PODWIESZONYM MODUŁOWYM
- GRANICE STREF POŻAROWYCH O ODPORNOŚCI P.POŻ. REI120

Inwestor:
PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO Sp. z o.o.
Al. Marszałka Piłsudskiego 18,
81-378 Gdynia

Projektant-konsorcjum:
POLEKO
POLEKO Sp. z o.o.
ul. Nieborowska 18/3, 80-034 Gdańsk
tel. +48 58 305 45 15, fax +48 58 305 45 15

arpro
ARPRO
PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o.
ul. Kartuska 278, 80-125 GDAŃSK
tel. + 48 58 322 11 21, fax. + 48 58 325 42 89

Inwestycja:
PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO

Nazwa i adres obiektu:
BUDYNEK LOTNISKOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Z POMIESZCZENIAMI DLA SŁUŻB LOTNISKOWYCH
Kosakowo, dz. nr ewid. 1090/2, obręb 0007 Pogórze

Nazwa rysunku:
RZUT 1 PIĘTRA

Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. arch. Andrzej Zacharski	architektoniczna	PO/KK/299/2009	
Sprawdzający	mgr inż. arch. Piotr Kutek	architektoniczna	PO/KK/015/02	

Data:	Faza:	Branża:	Skala:	Nr rys.:	Rewizja
21.09.2011	PROJEKT WYKONAWCZY	AR	1:100	PW_R_AR_04_0	0